


01 PLANTA BAIXA - TÉRREO  
ESC.: 1/100


PISOS	01	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA GRANITINA, 4 CM DE ESPESURA NA COR CINZA. (ÁREAS COMUNS, SALAS DE AULA)
	02	PISO VINÍLICO EM LADRILHO DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE, MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM, COM 3CM DE ESPESURA (SALAS DE AULA, BERCÁRIOS) COR A DEFINIR.
	03	PISO PORCELANATO NATURAL, TRAFEGO INTENSO 60X60CM - P.I. IV, COR BRANCA. (ÁREAS MOLHADAS)
	04	PISO TATIL EMBORRACHADO DIRECIONAL, 25X25CM COM 5MM ESPESURA, NA COR AZUL. (ACESSO INTERNO E PATIO TERREO)
	05	PISO TATIL EMBORRACHADO ALERTA, 25X25CM COM 5MM ESPESURA, NA COR AZUL. (ACESSO INTERNO E PATIO TERREO)
	06	PISO TATIL DIRECIONAL CERÂMICO, LADRILHO HIDRÁULICO, 25X25CM, COM 2CM DE ESPESURA. (ACESSO EXTERNO ATÉ A ESCOLA)
	07	PISO TATIL ALERTA CERÂMICO, LADRILHO HIDRÁULICO, 25X25CM, COM 2CM DE ESPESURA. (ACESSO EXTERNO ATÉ A ESCOLA)
	08	GRANITO PRETO, SEMI POLIDO, (ESCALA CENTRAL)
PAREDES	01	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA BRANCA, 25X40CM, P.I. II, 8MM DE ESPESURA.
	02	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA ANTIPIÇAÇÃO, COM MEDIDAS 10X10CM, TELADO EM PLACA DE 30X30CM, NA COR BRANCO, (0,80M DE ALTURA).
	03	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA ANTIPIÇAÇÃO, COM MEDIDAS 10X10CM, TELADO EM PLACA DE 30X30CM, COR A DEFINIR (0,20M DE ALTURA)
	04	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA ANTIPIÇAÇÃO, COM MEDIDAS 10X10CM, TELADO EM PLACA DE 30X30CM, 1,00 M DE ALTURA, NA COR BRANCO, (PAREDES EXTERNAS).
	05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERÂMICA ANTIPIÇAÇÃO, COM MEDIDAS 10X10CM, TELADO EM PLACA DE 30X30CM, 0,30 M DE ALTURA, NA COR BRANCO, (PAREDE BANCADA DA SALA ALIMENTAÇÃO).
	06	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADO, SELF COLOR - COR A DEFINIR
TETOS	01	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO, COM PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE.
	02	LAMBE COM PINTURA EM TINTA PVA, COR BRANCO NEVE.
	03	CLAREABOIA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO E VIDRO ARAMADO COM PELÍCULA DE SEGURANÇA E CONTROLE SOLAR COM 15% DE TRANSMISSÃO LUMINOSA, 60% DE REFLEXÃO E 75% DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA SOLAR.
	04	
OUTROS	01	GRANITO CINZA COLUMBA (BANCADAS, FRONTPISÍCIOS, DIVISORES BANHEIROS, PEITORIS E SOLEIRAS)
	02	RODAPÊ DE ACORDO COM O PISO ESPECIFICADO - H=10CM.
	03	GUARDA CORPO EM PAINEL PERFURADO, 1,20X1,20M
	04	




02 PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR  
ESC.: 1/100

QUADRO DE ESQUADRIAS						
	DESCRIÇÃO	TIPO	FOLHAS	DIMENSÕES (BxH) (m)	PEITORIL (m)	QUANTIDADE
PM01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	ABRIR	1	0.70x2.10	-	5
PM02	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	ABRIR	1	0.90x2.10	-	14
PM03	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA COM VISOR	ABRIR	1	0.90x2.10	-	15
PM04	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA	ABRIR	2	1.40x2.10	-	1
PV01	PORTA DE VIDRO	CORRER	4	2.80x2.20	-	1
PV02	PORTA DE VIDRO	ABRIR	2	1.20x2.10	-	1
PA01	PORTA DE ALUMÍNIO	CORRER	1	0.90x2.10	-	4
PA02	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	1	0.70x2.10	-	9
PA03	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	1	0.80x2.10	-	15
PA04	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	1	0.90x2.10	-	2
PA05	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	2	1.30x2.10	-	2
PA06	PORTA DE ALUMÍNIO PCD	ABRIR	1	0.90x2.10	-	1
PA07	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	1	0.60x1.80	-	18
PA08	PORTA DE ALUMÍNIO	ABRIR	1	0.90x1.80	-	2
PA09	PORTÃO DE ALUMÍNIO ACESSO PRINCIPAL	ABRIR	2	2.00x2.10	-	1
PA10	PORTÃO DE ALUMÍNIO ACESSO VEÍCULOS	ABRIR	2	3.00x2.10	-	1
PF11	PORTÃO DE FERRO VAZADO - CASA DE GÁS	ABRIR	2	0.70x1.10	-	1
PG12	PORTÃO EM GRADIL	ABRIR	1	0.70x1.00	-	1
J01	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO (COM TELA ANTIVETOR)	CORRER	4	1.50x0.60	1.60	4
J02	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO	CORRER	2	1.50x0.60	1.70	3
J03	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO	CORRER	4	2.00x1.10	1.00	23
J04	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO	PIVOTANTE	1	0.30x1.00	1.00	2
J05	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE	MAXIN AR	1	0.60x0.60	1.70	2
J06	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE	MAXIN AR	1	0.90x0.60	1.70	21
J07	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	CORRER	4	1.40x1.10	1.00	14
J08	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE	MAXIN AR	4	2.00x0.60	1.70	2
J09	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO	CORRER	2	1.50x1.70	1.00	3
J10	PELE DE VIDRO 01 COM BANDEIRAS SUPERIORES MAXIM-AR	FIXA	-	12.50x1.90	1.20	1
J11	PELE DE VIDRO 02 COM BANDEIRAS SUPERIORES MAXIM-AR	FIXA	-	19.00x1.60	1.20	1

P.M.M.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA DE GOVERNO



PRANCHA  
1  
DESENHO  
ARQUITETURA

ESCALA  
INDICADA

DATA  
AGOSTO/2021

ENDEREÇO  
RUA X, SÍTIO 100C, CHACARAS DE INOHAN- 3º DISTRITO - ITAIPUJUA - MARICÁ-RJ

OBJETO  
CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ

PROJETO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ADRIANA LUIZA DA COSTA

EQUIPE TÉCNICA  
COORDENADORIA DE  
PROJETOS E OBRAS